

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PO)

Proprietário: Município de Mariano Moro

Obra: Substituição do cercado do terreno do prédio da Escola Proinfância Tipo "C"

Local: Parte do lote rural nº 22, Secção Gruta, Rua Rio Branco, atual perimetro urbano da cidade de Mariano Moro - RS

Data base: junho/2014 - SINAPI

com desoneração

BDI adotado = 25,50 %

CERCAMENTO EXISTENTE

		Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
		1	RETIRADA E REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE				
sinapi	85379	1.1	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	M	160,00	1,74	279,11
sinapi	72209	1.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	48,00	18,03	865,65
Sub Total Retirada e Remoção de Cerca Existente							1.144,76
TOTAL - RETIRADA E REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE							1.144,76

CERCAMENTO NOVO

	Código nº	Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
		1	MOVIMENTO DE TERRA				
sinapi	73965/10	1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	8,00	40,85	326,80
Sub Total Movimento de Terra							326,80
		2	FUNDAÇÃO				
		2.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS				
sinapi	5651	2.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28,80	29,99	863,84
sinapi	74254/2	2.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	88,48	8,60	760,64
sinapi	73942/2	2.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	36,96	8,40	310,31
sinapi	73972/1	2.1.4	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,20	406,01	893,21
Sub Total Fundação							2.828,01

		3	CERCAMENTO				
		3.1	CERCA				
mercado		3.1.1	Cercamento em tubos de ferro com acabamento em forma de lápis	UND	1,00	36.562,00	36.562,00
sinapi	74145/1	3.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	320,00	14,08	4.505,95
Sub Total Cercamento							41.067,95
TOTAL - CERCAMENTO NOVO							44.222,76
TOTAL GERAL							45.367,52

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 45.367,52 (Quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Mariano Moro/RS, 21 de agosto de 2014.

Prefeito: _____

Resp Técnico: _____