

PLANILHA PROPOSTA

Proprietário: Município de Mariano Moro

Obra: Substituição do cercado do terreno do prédio da Escola Proinfância Tipo "C"

Local: Parte do lote rural nº 22, Secção Gruta, Rua Rio Branco, atual perímetro urbano da cidade de Mariano Moro - RS

CERCAMENTO EXISTENTE

		Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
		1	RETIRADA E REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE				
sinapi	85379	1.1	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	M	160,00		
sinapi	72209	1.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	48,00		
Sub Total Retirada e Remoção de Cerca Existente							
TOTAL - RETIRADA E REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE							-

CERCAMENTO NOVO

	Código nº	Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
		1	MOVIMENTO DE TERRA				
sinapi	73965/10	1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	8,00		
Sub Total Movimento de Terra							
		2	FUNDAÇÃO				
		2.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS				
sinapi	5651	2.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28,80		
sinapi	74254/2	2.1.2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	88,48		
sinapi	73942/2	2.1.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	36,96		
sinapi	73972/1	2.1.4	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,20		
Sub Total Fundação							

		3	CERCAMENTO					
		3.1	CERCA					
mercado		3.1.1	Cercamento em tubos de ferro com acabamento em forma de lápis	UND	1,00			
sinapi	74145/1	3.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	320,00			
Sub Total Cercamento								
TOTAL - CERCAMENTO NOVO								
TOTAL GERAL								

O presente orçamento importa em R\$ _____

Data: _____

Proponente: _____