

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO			
			REFORMA			REFORMA DA UBS			
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO		MARIANO MORO/RS	CENTRO			REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO PADU/HPP			
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF		DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0							-
1.			REPAROS INTERNOS				-
1.1.			TETO				-
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	7	LIXAMENTO DE TETO BRUTO	M2	724,00		-
1.1.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	724,00		-
1.1.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	724,00		-
1.1.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	724,00		-
1.2.			PAREDES INTERNAS				-
1.2.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	55,00		-
1.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	55,00		-
1.2.3.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M2	55,00		-
1.2.4.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =	M2	40,00		-
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	1	LIXAMENTO DE PAREDE BRUTA	M²	2.245,21		-
1.2.6.	COMPOSIÇÃO	2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PIGMENTADO EM PAREDES (UMA DEMÃO)	M²	2.245,21		-
1.2.7.	COMPOSIÇÃO	3	APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA (DUAS DEMÃOS) COM LIXAMENTO	M²	2.245,21		-
1.2.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.245,21		-
1.3.			PISOS				-
1.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	48,40		-
1.3.2.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	M2	48,40		-
1.3.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	62,34		-
2.			REMOÇÃO DAS PORTAS INTERNAS E REQUADRO				-
2.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO	M2	134,26		-
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	8	REQUADRO DE PORTAS	UND	63,00		-
2.0.3.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	UN	1,00		-
3.			REFORMA E PINTURA DE JANELAS				-
3.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	2,90		-
3.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM	M²	2,90		-
3.0.3.	COMPOSIÇÃO	5	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO, L= 20 CM, E= 2,0 CM	M	2,00		-
3.0.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	45,30		-
3.0.5.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	M2	45,30		-
3.0.6.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL	M2	45,30		-
3.0.7.	COTAÇÃO	7	REFORMA DE JANELAS DE ALUMÍNIO E PERSIANAS	m2	97,86		-
3.0.8.	COTAÇÃO	8	COLOCAÇÃO DE TELA MILIMÉTRICA EM JANELAS	m²	79,76		-
4.			SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DOS RALOS				-
4.0.1.	SINAPI-I	21059	RALO ESCAMOTEÁVEL, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	20,00		-
5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				-
5.0.1.	COTAÇÃO	4	PIA DE DESPEJO EM INOX E VÁLVULA DE DESCARGA	UND	2,00		-
5.0.2.	SINAPI	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC,	UN	1,00		-
5.0.3.	COMPOSIÇÃO	6	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM PEDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00		-
6.			READEQUAÇÃO DE GASES MEDICINAIS , AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO				-
6.0.1.	COTAÇÃO	9	READEQUAÇÃO DE GASES E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO - FORNECIMENTO	UND	1,00		-
7.			ELÉTRICA				-
7.0.1.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	30,00		-
7.0.2.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	30,00		-
7.0.3.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 05/2015	UN	10,00		-
7.0.4.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	15,00		-

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7.0.5.	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00		-
7.0.6.	SINAPI-I	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48	UN	1,00		-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MARIANO MORO/RS
Local

23 de junho de 2023
Data

Nome:
Cargo:
Empresa:
CNPJ: