

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>LIXAMENTO DE PAREDE BRUTA</b>	<b>M²</b>		<b>5,46</b>	<b>6,04</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3	1,57	1,57
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,97	27,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>2</b>	<b>APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PIGMENTADO EM PAREDES (UMA DEMÃO)</b>	<b>M²</b>		<b>3,64</b>	<b>3,87</b>
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2	8,53	8,53
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	24,97	27,89
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>3</b>	<b>APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA (DUAS DEMÃOS) COM LIXAMENTO</b>	<b>M²</b>		<b>19,07</b>	<b>19,82</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,05	1,57	1,57
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,5	8,38	8,38
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,97	27,89
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>4</b>	<b>PINTURA INTERNA COM TINTA EPOXI PARA AMBIENTES HOSPITALARES (DUAS DEMÃOS)</b>	<b>M²</b>		<b>49,19</b>	<b>50,44</b>
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0606	55,82	55,82
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,4039	86,86	86,86
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4298	24,97	27,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO, L= 20 CM, E= 2,0 CM</b>	<b>M</b>		<b>97,07</b>	<b>99,28</b>
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1	75,84	75,84
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,29	2,30	2,30
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	23,59	26,48
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>7</b>	<b>LIXAMENTO DE TETO BRUTO</b>	<b>M2</b>		<b>5,14</b>	<b>5,72</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1	1,57	1,57
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,97	27,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>8</b>	<b>REQUADRO DE VÃOS E PORTAS</b>	<b>M</b>		<b>11,44</b>	<b>12,72</b>
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,002	535,66	555,40
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,39	25,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>9</b>	<b>EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA - ESPESSURA DE 10MM</b>	<b>M2</b>		<b>127,51</b>	<b>137,76</b>
COTAÇÃO	10	ARGAMASSA BARITADA	KG	25	1,70	1,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,958	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,958	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>10</b>	<b>PORTA RADIOLÓGICA - DUAS FOLHAS (90/30) - DIMENSÕES 120X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>5.870,52</b>	<b>5.875,76</b>
COTAÇÃO	08	PORTA RADIOLÓGICA (LÂMINA DE CHUMBO DE 1,0MM NA PORTA E BATENTES) - DUAS FOLHAS (90/30) - DIMENSÕES 120X210	UND	1	5.827,10	5.827,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>11</b>	<b>APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR (1 DEMÃO)</b>	<b>M2</b>		<b>4,66</b>	<b>4,85</b>
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,2	15,27	15,27
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,054	24,97	27,89
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>12</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 80X80X120, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>1.192,28</b>	<b>1.275,85</b>
SINAPI-I	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	54,123	3,40	3,40
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0272	148,20	152,55
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0552	64,15	68,50
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0346	500,78	519,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,64225	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,57625	19,68	21,98
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,175	2.273,36	2.439,04
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,187	738,41	753,33
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,3025	229,68	246,28
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>13</b>	<b>SAÍDA TE HORIZ. 100X100 ELETROCALHA</b>	<b>PC</b>		<b>50,82</b>	<b>51,40</b>
COTAÇÃO	01	SAÍDA TE HORIZ. 100X100 ELETROCALHA	PC	1	46,18	46,18
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,18	23,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,33	28,51
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>14</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 28 DIN 100A</b>	<b>UND</b>		<b>302,44</b>	<b>306,06</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	21,18	23,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	25,33	28,51
COTAÇÃO	02	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 28 DIN 100A	UND	1	272,95	272,95
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>15</b>	<b>ELETROCALHA PERFU. TIPO U22 100X100X3000</b>	<b>PC</b>		<b>164,69</b>	<b>165,79</b>
COTAÇÃO	03	ELETROCALHA PERFU. TIPO U22 100X100X3000	PC	1	107,98	107,98
COTAÇÃO	04	EMENDA ELETROCALHA U 100X100MM	PC	1	7,53	7,53
COTAÇÃO	05	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXA 100X100MM	PC	1	33,35	33,35
SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,00	2,00
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2	0,33	0,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,68	21,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,33	28,51
SINAPI-I	408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	2	1,09	1,09
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>16</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 34 DIN 100A</b>	<b>UND</b>		<b>363,07</b>	<b>366,69</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	21,18	23,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	25,33	28,51
COTAÇÃO	07	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 34 DIN 100A	UND	1	333,58	333,58
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>17</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 44 DIN 150A</b>	<b>UND</b>		<b>476,94</b>	<b>480,56</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	21,18	23,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6342	25,33	28,51
COTAÇÃO	06	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 44 DIN 150A	PC	1	447,45	447,45
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO MASSA FINA</b>	<b>M3</b>		<b>407,91</b>	<b>410,52</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	85,00	85,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	138,67	0,87	0,87
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	208	0,80	0,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,132	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>19</b>	<b>VISOR 40X60 PARA SALA DE RAO X COM EQUIVALÊNCIA DE 1,5MM DE CHUMBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>2.062,31</b>	<b>2.072,56</b>
COTAÇÃO	09	VISOR PLUMBÍFERO 40X60 PARA SALA DE RAO X COM EQUIVALÊNCIA DE 1,5MM DE CHUMBO	UND	1	1.977,30	1.977,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,958	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,958	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>20</b>	<b>BANCADA COM PIA E EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>1.908,35</b>	<b>1.930,75</b>
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	37,36	42,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,10	28,35
SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	1,5	947,50	947,50
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	362,18	367,48
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>21</b>	<b>SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA - PORTA DA SALA DE RAO X</b>	<b>UND</b>		<b>142,08</b>	<b>151,13</b>
SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1	136,18	145,23
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	5,90	5,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>22</b>	<b>REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA</b>	<b>M2</b>		<b>41,46</b>	<b>43,76</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,68	21,98
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,4	17,83	20,70
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	1	24,49	24,49
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>23</b>	<b>LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO- TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>1.125,31</b>	<b>1.129,40</b>
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	18,02	18,02
SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1	89,39	89,39
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	92,75	92,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	25,10	28,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	19,68	21,98
SINAPI-I	44045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	UN	1	510,32	510,32
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	298,78	299,87
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	77,66	78,27
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	96,89	97,59
<b>COMPOSICAO</b>	<b>24</b>	<b>ABERTURA DE VÃOS</b>	<b>M2</b>		<b>49,40</b>	<b>55,35</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,39	25,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,68	21,98
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1	7,33	8,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSICAO	25	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		549,94	559,15
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	177,10	177,10
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	295,00	295,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,867	19,68	21,98
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	21,41	23,97
COMPOSICAO	26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.630,33	1.633,16
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,386	32,40	32,40
SINAPI-I	39500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,2	1.328,47	1.328,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,751	19,68	21,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,375	23,74	26,68
COMPOSICAO	27	REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE COM APROVEITAMENTO	M2		15,77	17,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,68	21,98
COMPOSICAO	28	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER	M2		27,38	29,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,68	21,98
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,41	1,41

06/03/2024  
Data

Responsável Técnico: Marta Arnold  
CREA/CAU: CREA RS207211