

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	REVESTIMENTO EM MASSA FINA	M3		703,06	725,13
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	95,00	95,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	138,67	1,07	1,07
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	208	0,92	0,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,32	22,36	24,31

Composição	02	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (100765)	KG		16,40	16,52
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	22,33	24,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	31,47	34,63
SINAPI	93287	MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00164	367,12	372,67
SINAPI	93288	MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00148	197,27	202,82
SINAPI	100716	AF_01/2020	M2	0,0227	25,35	25,82
SINAPI	100719	METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0227	11,79	11,95
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,060005	9,90	9,90
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1,091	12,16	12,16

Composição	03	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRILICA BASE D'ÁGUA EM PAREDES E TETOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		13,42	14,62
SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	11,74	12,79
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0187	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05265	22,36	24,31

Composição	04	TOLDO METÁLICO (1,50X1,20), FIXADO EM PAREDE, COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM	und		1.082,57	1.103,26
SINAPI	92255	E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	211,49	223,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,422	31,47	34,63
SINAPI-I	40598	MM (5,07 KG/M)	KG	41,04	10,27	10,27
SINAPI	92544	ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,8	17,69	18,05
SINAPI	94449	INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,8	69,10	69,72
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,234	60,99	60,99
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	12,98	9,76	9,76
SINAPI	100327	INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,5	66,90	67,84

03/11/2025

Data

Responsável Técnico: Marta Arnold
CREA/CAU: RS207211