

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO SOBRE ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, COM TELA DE AÇO NERVURADA (CA-60, 5MM, Q-196), ESPESSURA 6CM, REFORÇADO.	M2		88,86	91,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	22,36	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	26,91	29,39
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,92	0,92
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	27,48	27,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,299	26,91	29,39
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0661	719,53	736,22

03/11/2025

Data

Responsável Técnico: Marta Arnold
CREA/CAU: RS207211